NOUVEL HÔPITAL DE NANCY
POINT D'ÉTAPE DU PROJET

Les quatre candidats architectes-ingénieurs retenus dans le concours de maitrise d'ouvrage, ont envoyé leurs offres détaillées. Les sous-commissions techniques du CHRU de Nancy sont en train de les analyser et le jury se réunira en septembre 2024 pour classer les offres.

Les candidats se sont appuyés sur le programme fonctionnel et technique qui précise l'ensemble des besoins et attentes du projet. Fruit de près de soixante réunions de groupes de travail pluriprofessionnels organisées entre 2021 et 2023, le document a été structuré en plusieurs thématiques : parcours et flux patients, efficience fonctionnelle, surfaces et liste des locaux, fonction logistique, exigences techniques, hôpital numérique, équipements et mobiliers.

Des fiches décrivent les locaux type : chambre, bureau, consultation, ménage, vestiaire, décontamination, sanitaire, détente, office alimentaire, examen, etc. Les critères de chaque local sont précisés : dimensions, occupations et accès, surcharge au sol et hauteur sous-plafond, éclairages, qualité de l'air, aérauliques chauffage et rafraichissement, revêtements sol-mur et plafond, équipements et mobiliers, terminaux électriques, hydrauliques et en fluides médicaux, pneumatique.

« *Ces fiches remplies par les services et pôles en 2023 doivent guider les phases de conception et d'exécution des travaux,* indique Patricia Franck, cheffe du pôle laboratoires et membre de l'équipe de pilotage Nouvel Hôpital. *Les descriptions initiales évolueront grâce à des études de plus en plus détaillées. Les fiches viseront aussi à faciliter les déménagements et transferts des services en 2031.* »

HÔPITAUX DE BRABOIS : LES OPÉRATIONS LANCÉES AU 1ER SEMESTRE 2024

Chaufferies

Le réseau de chaleur urbain géré par la métropole alimente à Brabois le CHRU, l'ICL ou encore l'université. L'actuelle production d'énergie renouvelable assurée par la chaufferie biomasse est conservée. La cogénération gaz et la chaufferie gaz qui assurent le complément de la production, doivent être déplacées car situées sur l'emprise des futures constructions ; l'ancienne chaufferie sera déconstruite.

Accès chantiers

Situé à proximité de la chaufferie, un terrain est prêt à accueillir les entreprises intervenant dans les chantiers qui se succéderont jusqu'en 2030. Pour y accéder directement et afin de limiter les croisements de flux entre les activités de l'hôpital (agents, patients et visiteurs, véhicules sanitaires) et les activités logistiques, techniques et de travaux, une voie de chantier sera construite derrière l'hôpital d'enfants avec un nouveau rond-point depuis la rue du Morvan.

Galeries et réseaux

Électricité, eau potable, eau incendie, fluides médicaux, production de froid, assainissement en eaux pluviales et eaux usées… De nombreuses alimentations et évacuations sont nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital. La construction du nouvel hôpital implique le réaménagement et le redimensionnement d'une partie de ces réseaux qui circulent dans des galeries techniques enterrées. Un nouveau bâtiment intitulé « pôle énergies » hébergera notamment le nouveau point d'arrivée de ces alimentations.